Vulling van de CV installatie met behandeld water volgens richtlijnen ketel fabrikant.

4 radiatoren (totaal 5000 W op 45–35°C)

Nodige pictogrammen (on–)drinkbaar water aanbrengen.

Waterslagdemper oordeelkundig te plaatsen..

Ontluchters op alle hoogste punten CV installatie, aflaat op alle laagste punten monteren.

Indicatief :
voordruk en vuldruk van het expansievat met label markeren.

Hoekstopkranen te voorzien waar nodig.

Verluchting kan boven– of onderdaks uitgevoerd worden

Elektrisch sensor–gestuurde spoelkraan met stagnatiespoeling

Geïsoleerde buitenmuur

BV

vorstvrije buitenkraan

Installatie en verbinding monoblock warmtepomp binnen– en buiten unit volgens voorschriften fabrikant, afvoer mag symbolisch, afstand tot gevel (fictief) te vermelden, vorstbeveiliging oordeelkundig te voorzien bij buiten unit.

indien niet ingebouwd in warmtepomp

indien voorhanden in 1 module

Vaatwasmachine, te voorzien van toevoer en afvoer

Mengkraan

combi hoekstopkraan

RC

+2,5m

+0m

PE 63 PE 56 PP 50 PVC 90 PVC 110 PVC 80 of 100 PVC 50 PPR 32 PEX 16 of 20 PEX 20 ND 25 ND 15 WOC EA

Tip: bocht 45° in chappe kan ook horizontaal (buizen voor elkaar i.p.v. boven elkaar)

MODULE 1 MODULE 2 MODULE 3

SOLID EDGE ACADEMIC COPY

Opdracht : bso–duaal	INSTALL SKILLS plumbing & heating Kortrijksestraat 389A 8500 Kortrijk www.installskills.be	INSTALL SKILLS plumbing & heating www.installskills.be info@installskills.be 056 26 81 50	Datum: 30/08/2023
Tekening nr. : 1/2			A3