Vulling van de CV installatie met behandeld water volgens richtlijnen ketel fabrikant.

4 radiatoren (totaal 5000 W op 45-35°C)

Nodige pictogrammen (on-)drinkbaar water aanbrengen.

Waterslagdemper oordeelkundig te plaatsen..

Ontluchters op alle hoogste punten CV installatie, aflaat op alle laagste punten monteren.

Indicatief :
voordruk en vuldruk van het expansievat met label markeren.

Hoekstopkranen te voorzien waar nodig.

Verluchting kan boven- of onderdaks uitgevoerd worden

Elektrisch sensor-gestuurde spoelkraan met stagnatiespoeling

Geïsoleerde buitenmuur

BV

PVC 90

PE 63

PEX 16 of 20

PP 50

PEX 16

PE 63

+2,5m

0m

ND 25

ND 15

PEX 20

PEX 16 of 20

indien niet ingebouwd in warmtepomp

indien voorhanden in 1 module

WOC

EA

RC

Vaatwasmachine, te voorzien van toevoer en afvoer

Mengkraan

combi hoekstopkraan

Installatie en verbinding monoblock warmtepomp binnen- en buiten unit volgens voorschriften fabrikant, afvoer mag symbolisch, afstand tot gevel (fictief) te vermelden, vorstbeveiliging oordeelkundig te voorzien bij buiten unit.

PPR 32

PE 56

PVC 110

Tip: bocht 45° in chappe kan ook horizontaal (buizen voor elkaar i.p.v. boven elkaar)

MODULE 1

SOLID EDGE ACADEMIC COPY

Opdracht : bso-duaal	INSTALL SKILLS plumbing & heating Kortrijksestraat 389A 8500 Kortrijk www.installskills.be	INSTALL SKILLS plumbing & heating www.installskills.be info@installskills.be 056 26 81 50	Datum: 30/08/2023
Tekening nr. : 1/2			A3